

СОГЛАСОВАНО:
Смоленская Е.В.
 28 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:
Жуков И.И.
 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министрострой России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт кровли очистных сооружений

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022г

Сметная стоимость	13,74053	(1,07) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	12,35	(0,92) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2,05	(0,06) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6,58	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,12	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2			0,78					
		1 ОТ					79,34		61,89	33,05	2 04
		2 ЭМ					13,66		10,65	12,41	13
		3 в т.ч. ОТм					2,07		1,61	33,05	5
		4 М					91,47		71,35	9,04	64
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		90,48					
		ЗТ	чел.-ч	8,44		6,5832					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,1248					
		Итого по расценке ФОТ					184,47		143,89		
		Приказ Министрострой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	109			69,22		2 09
		Приказ Министрострой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	57			36,20		1 19
		Всего по позиции							249,31		6 30
2	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350 (Кровли)	м2			89,7	7,46		669,16	9,04	6 04
		Итого по смете:							813,05		8 87
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							61,89		2 04
		Эксплуатация машин							10,65		13
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,61		5
		Материалы							740,51		6 69
		Строительные работы							918,47		12 35
		в том числе:									
		оплата труда							61,89		2 04
		эксплуатация машин и механизмов							10,65		13
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,61		5
		материалы							740,51		6 69
		накладные расходы							69,22		2 28
		сметная прибыль							36,20		1 19
		Итого ФОТ (справочно)							63,50		2 09
		Итого накладные расходы (справочно)							69,22		2 28
		Итого сметная прибыль (справочно)							36,20		1 19
		Возмещение НДС при УСНО БЦ: (740,51+(10,65-1,61)+69,22*0,172+36,2*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0,9,04;1) ТЦ: (740,51+(10,65-1,61)+69,22*0,172+36,2*0,15)*0,2*ЕСЛИ(1,9,04;1)							153,38		1 38
		ВСЕГО по смете							1 071,85		13 740,5