

СОГЛАСОВАНО:

Глава с.Кочергино  
Е.А.Мосягина

*Мосягина*

2022 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кочурниковские Энергосети"  
И.И. Немченко

*Немченко*

2022 года

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**

**Текущий ремонт кровли очистных сооружений с.Кочергино Курагинского района**

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022г

Сметная стоимость 13,74053 (1,07) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12,35 (0,92) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 2,05 (0,06) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 6,58 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 0,12 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой	100 м2			0,78					
		1 ОТ					79,34		61,89	33,05	2 045
		2 ЭМ					13,66		10,65	12,41	132
		3 в т.ч. ОТм					2,07		1,61	33,05	53
		4 М					91,47		71,35	9,04	645
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		90,48					
		ЗТ	чел.-ч	8,44		6,5832					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,1248					
		Итого по расценке					184,47		143,89		
		ФОТ							63,50		2 098
	Приказ Министрoя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			69,22		2 287
	Приказ Министрoя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			36,20		1 196
		<b>Всего по позиции</b>							<b>249,31</b>		<b>6 305</b>
2	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350 (Кровли)	м2			89,7	7,46		669,16	9,04	6 049
		<b>Итого по смете:</b>							<b>813,05</b>		<b>8 871</b>
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							61,89		2 045
		Эксплуатация машин							10,65		132
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,61		53
		Материалы							740,51		6 694
		Строительные работы							918,47		12 354
		в том числе:									
		оплата труда							61,89		2 045
		эксплуатация машин и механизмов							10,65		132
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,61		53
		материалы							740,51		6 694
		накладные расходы							69,22		2 287
		сметная прибыль							36,20		1 196
		Итого ФОТ (справочно)							63,50		2 098
		Итого накладные расходы (справочно)							69,22		2 287
		Итого сметная прибыль (справочно)							36,20		1 196
		Возмещение НДС при УСНО БЦ: (740,51+(10,65-1,61)+69,22*0,172+36,2*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;9,04;1) ТЦ: (740,51+(10,65-1,61)+69,22*0,172+36,2*0,15)*0,2*ЕСЛИ(1;9,04;1)							153,38		1 387
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 071,85</b>		<b>13 740,53</b>

Составил: \_\_\_\_\_